

Obiectivul: 0672 45000000 Reabilitare Sc.generala SFANTA  
ANA cu cls.I-IV Corp cladire  
Str.Unirii nr.3C Santana  
Obiectul: 0001 45000000 Amenajari exterioare,imprejmuire ,loc de joaca  
Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta 672118 Amenajari exterioare ,Imprejmuire ,Spatiu de joaca,platforme si sistematizare teren

Categoria de lucrari: 0672

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT      VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN      VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI      VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

```
001 1      M      123.000
Imprejmuire -123 ml DC( Zidarie 49.8 ml
la 2.00 m+ 31.2 ml H=0.6 m;Plasa
bordurata 31la 3.4 si 3
```

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

```
001 RPCXS05B      M      81.000
DESFACERE IMPREJMUIRE DIN LEMN PLASA SAU
COMBIMATE
```

```
002 RPCT46B1      M      42.000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN ELEMENTE
PREFAB BA DE 2 M INALTIME *
```

```
003 TRI1AA01C2      TONA      40.320
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2
```

```
004 TRA01A05P      TONA      40.320
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
```

```
005 RPCT09C1      M.C.      7.560
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE
```

```
006 TRI1AA01C2      TONA      18.144
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2
```

```
007 TRA01A05P      TONA      18.144
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
```

```
008 TSA04C1      M.C.      39.360
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE
```

```

=====
009  TRI1AA01C2      TONA      70.848
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

010  TRA01A05P      TONA      70.848
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

011  CA01A1         M.C.      39.360
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

011  2100912        M.C.      39.675
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

012  TRA06A25      TONA      99.187
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

013  CA02C1         M.C.      12.300
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

013  2100912        M.C.      12.398
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

014  TRA06A25      TONA      30.996
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

015  CB06A1         MP.      98.400
COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP
SPECIAL

016  CC01C2         KG      637.130
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MORTAR DE CIM

017  CZ0301J2      KG      200.240
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI,RADIERE,IN ATEL
SANTI PC60 D=6-8MM

018  CZ0301F1      KG      436.890
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D> 16MM

019  CB04B1         MP.      70.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE

```

```

=====
020    CC02C1          KG          249.750
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

021    CZ0302A1       KG          77.750
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6-

022    CZ0302E1       KG          172.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

023    CA02I1         M.C.         4.375
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII <10CM

023    2100898        M.C.         4.410
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

024    TRA06A25       TONA         11.025
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

025    CD37B1+       [ 3] MP.      89.600
Zidarie din caramida cu goluri verticale
din boltari din beton Rivago are
dimensiunile 500x200 x 200 mm, zid de 20
cm grosime

026    RPCD09A1       KG          221.900
CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA
ELEMENTE DE BETON ARMAT CE SE
CONSOLIDEAZA

027    TC11D1         M.C.         12.915
TURNARE BETON ARMAT B200 IN ZID.DR.
CONSOLE SI RIGOLE TEREN INFIL. SLABE APA
CONDITII USOARE

027    2100897        M.C.         13.018
BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

028    TRA06A25       TONA         32.545
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

029    3273204        BUC.         35.000
CAPAC STALP GARD STAR STONE, ROMA, 300 X
300 X 50 MM

030    3273205        BUC.         210.000
CAPAC GARD GRI

```

=====

031 C007B1 [19] M 35.800  
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE  
 STILPI METALICI

\*\* SPORURI \*\* MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

032 3272795 MP. 53.700  
 PANOU DE GARD BORDURAT PLASTIFIAT 1500/  
 2000 MM

033 7336526 MP. 105.400  
 PANOURI DE GARD BORDURATE 2,00 X 2,00 M

034 CL20C1 KG 819.400  
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
 DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,  
 CHEPENGURI

034 3271323 M 134.000  
 TEAVA PATRATA 40X40X3 MM

034 6350005 BUC. 11.000  
 Stalpi metalici din teava patrata 40 x40  
 x3 H=2.0 ml/buc

034 6350011 BUC. 17.000  
 Stalpi metalici din teava patrata 40 x40  
 x3 ;H=5.0 ml/buc

035 IZD03A1 TONA 0.819  
 VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE  
 MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN  
 PROFILE CU GROS 8-12M

036 IZD04A1 TONA 0.819  
 VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF  
 SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI

037 CK14A# [ 4] MP. 13.200  
 Porti metalice cu rame din prof otel pe  
 rame otel rotund gata conf,incl  
 accesorii,montate pe stalpi metalici  
 montaj

037 5900696 KG 1.518  
 ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00  
 MM INV R 1.2

038 2220001 BUC. 2.000  
 Poarta acces pietonal

038 6306593 BUC. 1.000  
 POARTA METALICA INTRARE

```

=====
039  CL23A1      [ 1] MP.          34.430
MONTAREA CONFECTII METALICE GATA
CONFECTIONATE DIN PANOURI

039  6430000      MP.          34.430
Procurare panouri metalice din profile
metalice

040  39           MP.          1586.000
Amen. ext. 1586 mp DC ( 202 mp pavaj 6
cm;dale cauciuc 75 mp ;beton elicopteriz
at 180 mp +asfalt 458

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
040  TSC02A1      100 MC.          4.441
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

041  TSC35B3      100 MC.          4.441
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

042  TSA02A1      M.C.          111.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.USOR

043  TRI1AA01C3   TONA          199.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

044  TRA01A05P    TONA          999.180
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

045  DA06A1      M.C.          50.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU
ASTERNERE MANUAL

046  TRA01A15     TONA          112.550
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

047  TRA05A05     TONA          11.716
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 5

048  DE11A1      M            282.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C
** SPORURI ** MAT.:      0.0% MAN.: 200.0% UTI.:      0.0%

048  2100969      M.C.          5.640
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

```

=====

049 TRA06A25 TONA 14.100  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=25 KM

050 NLDD01A12 MP. 202.000  
Pavaj in grosime de 6 cm asezat pe un  
strat de nisip

\*\* SPORURI \*\* MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

051 TRA02A30 TONA 39.240  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.= 30 KM.

052 TR11AC03E3 TONA 39.240  
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE  
RAMPA,TEREN-AUTO CT

053 TR11AC14B4 TONA 39.240  
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG  
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE  
VAGON-TEREN CATEG.

054 TRA01A15 TONA 12.970  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

055 DE16B1 [ 2] BUC. 74.000  
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF  
DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,  
100MC/BUC INCLUS- PLACI RIGOLA

055 7501915 BUC. 74.000  
RIGOLA SCAFA DIN BETON 400X300X120 MM

056 DA06A1 M.C. 127.600  
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU  
ASTERNERE MANUAL

057 TRA01A15 TONA 284.380  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 15 KM.

058 TRA05A05 TONA 29.600  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC)PE DIST.DE 5

059 RPCE07B+ MP. 638.000  
STRAT DE BARIERA CONTRA VAPORILOR CU  
FOLIE DE POLIETILENA MONTATA PRIN  
ASEZARE

060 TE06B1 MP. 638.000  
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=5MM  
OCHIURILE 100X100 MM

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

=====

060 3271199 MP. 638.000  
 PLASA SUDATA 5,00 X 2,00 M D= 5 / 100  
 X100

061 CA07A1 M.C. 95.700  
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII  
 IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI  
 DISTANTE PINA LA 15M

061 2100898 M.C. 96.465  
 BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/  
 B250) CU 390 KG CIMENT

062 TRA06A25 TONA 241.160  
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
 DIST.=25 KM

063 YC01RON LEI.  
 DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

Elicopterizare beton si taere rost si umplere

064 DB01B1 MP. 458.000  
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM  
 BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV  
 NEBITUM EXEC MECANI

065 DB02D1 100 MP. 4.580  
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST  
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU  
 EMULSIE CATIONICA

066 DB16H1 MP. 458.000  
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA  
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

\*\* SPORURI \*\* MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

067 2018326 TONA 46.000  
 MIXTURA ASFALTICA BA 16

068 TRA01A30 TONA 46.000  
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
 DIST.= 30 KM.

069 TRA05A35 TONA 0.208  
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON,  
 ETC) PE DIST DE 35

070 DF17A1 MP. 60.000  
 MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE  
 EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE  
 CAROSABILE

\*\* SPORURI \*\* MAT.: 200.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

071 DA06A1 M.C. 18.750  
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT  
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU  
 ASTERNERE MANUAL

```

=====
072  TRA01A15          TONA          41.799
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

073  TRA05A05          TONA          4.350
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 5

074  DA06B2            M.C.          3.750
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP

075  TRA01A15          TONA          6.880
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

076  RPCK18C1          MP.           75.000
REPARARE PARDOSELI DIN DALE RIGIDE PVC
LIPITE CU PREN. PE GLET MORTAR ARACET IN
CAM.LOC. CONS. SOC.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

076  6255002           MP.           75.000
Dale din cauciuc 50 x50 x4 cm rosu

077  TRA01A25          TONA          3.020
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

078  TRB05B21          TONA          3.020
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

079  TRB05B21          TONA          0.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

080  TSE01B1           100 MP.          4.710
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

081  TSH04A1           MP.           471.000
MOBILIZAREA MAN. TEREN PT. PRIZA STRAT
VEGET. NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T. MIJL. ADINC. 10C

082  TSH05C1           MP.           471.000
ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE
20CM

083  TSH09A1           100 MP.          4.710
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

```



=====

084	TSH12A1	100 MP.	4.710
-----	---------	---------	-------

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA  
HIDRANTI

085	TSH13B1	TONA	0.200
-----	---------	------	-------

ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,  
DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU  
CONCENTRATIE 33% AZOT \*

086	TSH24A1	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

087	6709271	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

Pomi ornamentali

088	7200009	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

Rastel metalic 10 biciclete

089	ACE03A1	[ 1] BUC.	1.000
-----	---------	-----------	-------

FINTINA PUBLICA CU DESCARCARE AUTOMATA:  
ARTEZIANA TIP CPMB NI-303-61

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)